

< 2-2 * 37 + 292н >

«СОЛ ЛАСОВАНО»

Подразделение: ООО «Компания Меридиан»

Директор: /С.Н. Деметров/

Заказчик: ООО «Компания Меридиан»

ЛК РИК 13.160/12 тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4п

Стройка: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Объект: МБОУ «Гимназия №10 г. Челябинска», ул. Елькина, 10

на текущий ремонт системы отопления в спортзале и в столовой

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 258



Сметная стоимость:
монтажных работ:
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

13.564 тыс. руб.
0.085 тыс. руб.
0.212 тыс. чел.ч
2.476 тыс. руб.

117.190 тыс. руб.
0.096 тыс. руб.
0.212 тыс. чел.ч
32.330 тыс. руб.

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Индекс / Цена		Текущая стоимость всего			
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	В т.ч. з/п	Всего	Осн. з/п	Эксп.	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п	Осн. з/п	Эксп.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1. Е65-23-1		5	3.95	3.95		19.76	19.76				258	258				

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Слив и наполнение водой системы отопления без осмотра системы, 1000 м3 объема здания

Накладные расходы
Сметная прибыль

74%
50%

14.62
9.88

62.9%
40%

162
103

2. Е65-14-3
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм, 100 м трубопровода
Накладные расходы
Сметная прибыль

1.23
498.95

470.01
21.91

2.03

613.70

578.11
26.95

8.65

7756

7552
170

34

74%
50%

427.80
289.06

62.9%
40%

4750
3021

Форма 4													
ПК ФСК (вер 1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
< 2-2 * 37 + 2024 >													
3. Е16-02-001-02	0.2	3 223.37	461.05	68.01	644.67	92.21	13.60	0.61			4 292	1 204	81
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)													
Прокладка трубопроводов													
отопления из стальных													
водогазопроводных													
неоцинкованных труб диаметром													
20 мм, 100 м трубопровода													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
Накладные расходы													
115.2%													
106.93													
97.92													
%													
56.44													
%													
684													
Сметная прибыль													
70.55%													
65.48													
97.92													
%													
56.44													
%													
684													
4. Е16-02-005-02													
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)													
Прокладка трубопроводов													
отопления и водоснабжения из													
стальных электросварных труб													
диаметром 50 мм, 100 м													
трубопровода													
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
Накладные расходы													
115.2%													
1028.89													
97.92													
%													
56.44													
%													
6 583													
Сметная прибыль													
70.55%													
630.10													
56.44													
%													
%													
5. Е65-19-1													
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)													
Демонтаж радиаторов весом до 80													
кг, 100 шт.													
Накладные расходы													
74%													
8.38													
62.9%													
40%													
59													
Сметная прибыль													
50%													
5.66													
62.9%													
40%													
59													
6. Е65-19-2													
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)													
Демонтаж радиаторов весом до													
160 кг, 100 шт.													
Накладные расходы													
74%													
120.95													
62.9%													
40%													
81.72													
Сметная прибыль													
50%													
81.72													
62.9%													
40%													
81.72													

< 2.2 * 37 * 2924 >

ПК Фик (вер.1.3 160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7. Е65-5-1		0.22	1 010.59	929.07	5.16	222.33	204.40	1.14			2 746	2 668	7
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)													
Смена кранов шаровых и американок диаметром до 20 мм (без стоимости материалов), 100 шт.													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
8. Е16-02-007-01		13	22.97	13.84	5.60	298.59	179.97	72.83			3 024	2 349	430
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)													
Приварка резб к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм (прим.), 1 соединение													
Назначение: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
Накладные расходы													
Сметная прибыль													
9. С999-0003		22	1.63	1.63		35.86	35.86		97.92 %		2 300	224	
Резьбы Ф15мм. (12.00/1.18/6.24=1.63руб.), шт.													
Сметная прибыль													
10. С999-0004		2	6.25	6.25		12.50	12.50		56.44 %		1 326	78	
Резьбы Ф40мм. (46.00/1.18/6.24=6.25руб.), шт.													
11. С507-2277		2	42.50	42.50		85.00	85.00				96	96	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)													
Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 50х20 мм (прим.), шт.													
12. Е18-03-001-02		0.2590	1 313.84	855.49	314.39	340.39	221.64	81.45			3 615	2 895	473
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)													
Установка радиаторов стальных (10 шт. по 12 сек., 1шт.-7сек.) (без стоимости материалов), 100 кВт радиаторов и конвекторов													
Объем: 127*0.204													
		8		143.96	26.13		37.30	6.77				246	88

< 2-2 * 37 + 2924 >

ПК ПКК (вер. 1.3.160712) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

115.2%

263.13

97.92 %

2 921

Сметная прибыль

70.55%

161.14

56.44 %

1 684

13. Е16-07-005-01

1.23

108.79

84.81

18.51

133.81

104.32

22.76

1 509

1 363

106

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Гидравлическое испытание

трубопроводов систем отопления,

водопровода и горячего

водоснабжения диаметром до 50

мм, 100 м трубопровода

Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

115.2%

120.18

97.92 %

1 335

Сметная прибыль

70.55%

73.60

56.44 %

769

ИТОГО ПО СМЕТЕ

8 585.62

2 457.71

386.71

68 561

32 096

2 169

СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -

85.00

5 741.24

17.98

96

34 295

234

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧЕНЫ В РАСЦЕНКАХ -

85.00

85.00

96

96

Монтажные/Пусконаладочные работы всего

85.00

85.00

96

96

Монтажные/Пусконаладочные работы без НР и СП

85.00

85.00

96

96

Монтажные/Пусконаладочные работы всего по УСН

85.00

85.00

96

96

СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

48.36

48.36

302

302

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -

48.36

48.36

302

32 096

2 169

СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

8 452.26

2 457.71

386.71

68 163

33 897

234

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=62.9 - по стр. 1, 2, 5, 6; %=97.92 - по стр. 3, 4, 8, 12, 13; %=87.55 - по стр. 7)

2 508.73

2 508.73

27 847

СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1, 2, 5, 6; %=56.44 - по стр. 3, 4, 8, 12, 13; %=48 - по стр. 7)

1 566.26

1 566.26

16 363

ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -

12 527.25

12 527.25

112 373

Строительные работы НР по УСН

2 358.21

2 358.21

26 176

Строительные работы СП по УСН

1 409.63

1 409.63

14 727

Строительные работы всего

12 575.61

12 575.61

112 675

« 2-2 * 37 * 2924 »

ПК ПКК (вер. 1.3.160712) гол/факт (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Строительные работы без НР и СП						8 500.62					68 465		
Строительные работы ВСЕГО по УСН						12 268.46					109 368		
- ВСЕГО по СМЕТЕ						12 660.61					112 771		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 508.73					27 847		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 566.26					16 363		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						2 508.73					27 847		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ						1 566.26					16 363		
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ по УСН						2 358.21					26 176		
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ по УСН						1 409.63					14 727		
ВСЕГО по СМЕТЕ с НР и СП по УСН						12 353.46					109 464		
ВСЕГО по СМЕТЕ с НР и СП без материалов						6 612.22					75 169		
ВСЕГО по СМЕТЕ с НР и СП						12 353.46					109 464		
Оплата основных рабочих						2 457.71					32 096		
Оплата механизаторов						17.98					234		
Нормативная трудоемкость						212.11893					212.12		
Стоимость эксплуатации машин						386.71					2 169		
Сметная стоимость материалов						5 741.24					34 295		
Сметная стоимость материалов без стоимости оборудования						5 741.24					34 295		
НАС на машины						66.37					348		
НАС на материалы						1 033.42					6 173		
Доля материалов в НР при УСН						403.73					4 481		
НАС на долю материалов в НР при УСН						72.67					807		
Доля материалов в СП при УСН						211.44					2 209		
НАС на долю материалов в СП при УСН						38.06					398		
ИТОГО НАС при УСН						1 210.52					7 726		
ИТОГО по смете по УСН						12 660.65					112 770		
ВСЕГО по СМЕТЕ с НАС по УСН						13 563.98					117 190		

Составил: О.И. Васильева

(Должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(Должность, подпись, Ф.И.О)

МКУ «Челябстройзаказчик»
Расценки проверены
Мелинг И.А.