

< 4968 * 1 * 15-1 >
«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: **111 702 руб.**

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01
«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: **111 702 руб.**

Форма 4т

« _____ » _____ 20__ г.

Директор МБОУ «Гимназия № 10 г. Челябинска»

/Осипова И.В. /

Стройка: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. Гимназия №10. г. Челябинск, ул. Елькина, 10.

Объект: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение. Гимназия №10. г. Челябинск, ул. Елькина, 10.

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 15-1
(Локальный сметный расчет)
на Ремонт ограждения.

Основание: Дефектная ведомость.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на zen_74_2014_2018-III_for_mtr по НБ: "СНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Министра России № 140/пр)".
zen_74_2014_2018-III_for_mtr
zen_74_2014_2018-III_mtr

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу				Базисная стоимость всего				Индекс / Цена		Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. 3/л	Эксп.	Всего	Осн. 3/л	Эксп.	Всего	Осн. 3/л	Эксп.			
				Материал	В т.ч. 3/л		Материал	В т.ч. 3/л		Материал	В т.ч. 3/л			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Е61-26-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов, 100 м2 перетертой поверхности	0.27	409.69	<u>390.17</u> 19.29	<u>0.23</u>	111	<u>105</u> 5				1 399	<u>1 375</u> 24		
	Накладные расходы													
	Сметная прибыль		79%						67%			921		
	Всего с НР и СП		50%						40%			550		
						246						2 870		

Форма 4													
Документ составлен в ПК РИК (вер.1.5.190311) тел./факс (495) 347-33-01													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	E12-01-015-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство пароизоляции оклеечной в один слой - паралет., 100 м2 изолируемой поверхности	0.8554	2 404.70	<u>239.42</u> 2 054.95	<u>110.33</u> 3.67	2 057	<u>205</u> 1 758	<u>94</u> 3			11 299	<u>2 675</u> 8 216	<u>408</u> 41
Объем: (1+2.1+2.30*2+2.12*2+2.0+2.07 *2+2.16+2.03+1.87+2.41+2.01+ 2.18+2.15+2.48+2.33+2.36+2.26 +2.60+2.09+2.16+2.13*2+2.12+ 2.05+2.16+2.13+2.40+2.05+2.12 +2.14+1.8+1.90+2.28+1.98+1.85 +1.90+2.63+1.89+2.36+1.92+2.2 0+2.21+2.01+1.95+2.25+1.77+2. 43+2.15+1.90+2.24+2.18+2.16+ 2.07+3.30+2.13+2.10+2.08+2.05 +2.45+2.12+2.10*3+2.08+2.12+ 2.67+2.10+2.11+2.14+2.1+2.09+ 2.13+2.08+2.1+2.12+2.15+2.07+ 2.1+2.09+2.11+2.10+2.13+2.11+ 2.13+2.34+2.36+2.1*2+2.14+2.1 2+2.1+2.12+2.1*3+2.09+2.1)*0. 40													
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	Накладные расходы		108%			225			92%		2 499		
	Сметная прибыль		55%			114			44%		1 195		
	Всего с НР и СП					2 396					14 993		
3.	E12-01-010-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство мелких покрытий (брандамауэры, паралеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.8554	10 810.18	<u>1 397.76</u> 9 380.20	<u>32.22</u> 4.08	9 247	<u>1 196</u> 8 024	<u>28</u> 3			51 388	<u>15 620</u> 35 607	<u>161</u> 46
Начисления: НЗ= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15													
	Накладные расходы		108%			1 295			92%		14 413		
	Сметная прибыль		55%			659			44%		6 893		
	Всего с НР и СП					11 201					72 694		
ИТОГО ПО СМЕТЕ													
						11 415	<u>1 506</u> 9 787	<u>122</u> 6			64 086	<u>19 670</u> 43 847	<u>569</u> 87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					11 415	1 506 9 787	122 6			64 086	19 670 43 847	569 87
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=67 - по стр. 1; %=92 - по стр. 2, 3)					1 603					17 833		
	. СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ - (%=40 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2, 3)					826					8 638		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					13 844					90 557		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					13 844					90 557		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 603					17 833		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИВЫЛЬ					826					8 638		
	% НР					106					90		
	% СП					55					44		
	НДС 18%					2 492					16 300		
	Итого с НДС (Экспертная оценка № 74-1-550/1.2-30-1183 от 05.10.2018г.)					16 336					106 857		
	Итого на 1 кв. 2019г. с коэффициентом пересчета 6,26/6,09=1,027914614										93 085		
	НДС 20%										18 617		
	Итого с НДС 20%										111 702		

Составил:

Старков А.В.

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О)