

МБОУ «СОШ № 12 г. Челябинска»

от 28 августа 2020 года.

№	Описание работ	Кол-во	Цена, (руб.)	Стоим ость, (руб.)
1.	Ограждение оконных блоков на лестничной клетки размером 2300x1000 мм из трубы нержавеющей стали (для внутренних работ) d=38 мм с креплением к стене с использованием закладных и химических анкеров, сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм. Вертикальное заполнение ограждения из трубы нержавеющей стали d=16 мм расстоянием между элементами 120 мм, согласно ГОСТу. Эскиз №1	6 шт. (13,8 м2 изделия)		
2.	Ограждение лестничной клетки размером 1450x3000 мм из трубы нержавеющей стали (для внутренних работ) d=38 мм с креплением к стене с использованием закладных и химических анкеров, сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 100 мм. Вертикальное заполнение ограждения из трубы нержавеющей стали d=16 мм расстоянием между элементами 120 мм, согласно ГОСТу. Эскиз №2	3 шт. (13,05 м2 изделия)		
ИТОГО:				

