

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2. С103-1058 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм, м Объем: 20*1.012		20.24	6.41	6.41		130	130		402		402
3. Ц08-02-412-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м Начисления: Н17= 2 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		0.2	126.52	74.79 44.61	7.12 0.49	25	15 9	1	259	214 36	9 1
4. С501-8443 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2, 1000 м		0.02	10 281.60	10 281.60		206	206		731		
5. Е18-05-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка насосов центробежных с электроприводом, масса агрегата до 0,1 т, 1 насос Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Накладные расходы Сметная прибыль Всего с НР и СП		1	353.27	191.31 144.62	17.35 1.02	353	191 145	17 1	3 638	2 734 799	104 15
6. С прайс 1. Канализационная насосная установка SOLOLIFT2 CWC-3 /41400 руб./1,2/6,55*1,02*1,003=5388,64 руб./, шт.		1	5 388.64	5 388.64		5 389	5 389		35 296	35 296	

< 2018 * 8 * 6.2 >											
Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190215) тел./факс (495) 347-33-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма 4т 12
7. Ц08-01-102-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Шкаф управления и регулирования, 1 шкаф Начисления: Н17= 2 Накладные расходы 95% Сметная прибыль 65% Всего с НР и СП		1	405.26	177.54 37.91	189.82 13.06	405	178 38	190 13	3 985	2 538 276	1 171 187
8. С прайс 2. Навесной шкаф СЕ, 800х600х300 мм, IP65 /16500,00 руб./1,2/4,12*1,03*1,012=3478,75 руб./, шт.		1	3 478.75	3 478.75		3 479	3 479		14 332	14 332	
9. Е16-04-001-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм, 100 м трубопровода Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15 Накладные расходы 115% Сметная прибыль 71% Всего с НР и СП		0.13	3 785.52	926.41 2 854.98	4.13 0.41	492	120 371	1	3 178	1 721 1 453	3 1
10. Е46-03-009-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 51 см (диам. 80), 100 шт. Накладные расходы 99% Сметная прибыль 60% Всего с НР и СП		0.01	3 025.28	1 127.68	1 897.60 345.59	30	11	19 3	293	161	132 49
11. С507-4360 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Отвод полиэтиленовый канализационный диаметром 50 мм, шт.		5	1.65	1.65		8	8		42	42	

Документ составлен в ПК РИК (вер. 1.3.190215) тел./факс (495) 347-33-01											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Форма 4т 12
< 2018 * 8 * 6.2 > Всего с НР и СП											
18. С301-0040						511			5 600		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Хомуты для крепления труб, шт.											
Водопровод											
19. Е16-04-002-02											
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Прокладка трубопроводов водоснабжения из											
сшитых полиэтиленовых труб низкого давления											
среднего типа наружным диаметром 25 мм, 100 м											
трубопровода											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Всего с НР и СП											
20. С507-3355											
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Труба из полипропилена РН 20/25, м											
21. Е16-07-003-03											
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Врезка в действующие внутренние сети											
трубопроводов отопления и водоснабжения											
диаметром 25 мм, 1 врезка											
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15											
Накладные расходы											
Сметная прибыль											
Всего с НР и СП											

< 2018 * 8 * 6.2 >											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22. С507-0874 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 25 мм, 10 шт.	0.2	35.80		35.80		7	7		184		184
23. С507-5074 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой, разъемная диаметром 20x1/2", шт.	2	12.46		12.46		25	25		48		48
24. С302-1833 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Кран шаровой муфтовый 11527П1, диаметром 25 мм, шт.	2	60.80		60.80		122	122		519		519
25. С507-0778 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Переход <полиэтилен-сталь 63x57>, шт.	2	385.00		385.00		770	770		578		578
26. С301-0040 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Хомуты для крепления труб, шт.	50	8.15		8.15		408	408		1 956		1 956
ИТОГО ПО СМЕТЕ											
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 7)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 3, 7)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 10)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 10)											
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -											
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -											
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 5, 9, 13, 17, 19, 21)											
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 5, 9, 13, 17, 19, 21)											
						1 993	1 648		23 555		3 573
						1 230	7 136		43 695		1 213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 565			108 969		
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					18 971			138 237		
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 236			27 239		
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 395			15 762		
	% НР					112			96		
	% СП					70			55		
	НДС 20%								27 647		
	Итого с НДС								165 884		

Составил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О)

МКУ «Челябстройзаказчик»
Расценки проверены
Мелинг И.А.