


«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 35 489,0 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: 35 489,0 руб.

Директор МАОУ "СОШ № 84" г. Челябинска
Г. А. Красюк



« » 2020г.

Стройка: г. Челябинск
Объект: МАОУ "СОШ № 84 г. Челябинска" ул. Хохрякова, 26а
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4
(Локальный сметный расчет)
на Текущий ремонт пола в столовой

Сметная стоимость: **35,489 тыс. руб.**
Нормативная трудоемкость: **0,104 тыс. чел.ч**
Сметная заработная плата: **1,147 тыс. руб.**

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз	Шифр и № позиции норматива, Наименование работ и затрат, Единица измерения	Количество	Стоим. ед., руб.		Общая стоимость, руб.		Затр. труда рабочих, не зан. обл. машин, чел-ч		
			всего	экс. маш.	всего	оплата труда осн. раб.	экс. маш. в т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
			осн. раб.	т.ч. опл. труда мех.	т.ч. опл. труда мех.	осн. раб.	т.ч. опл. труда мех.	на ед.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. E57-3-1	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка плитусов из пластмассовых материалов, 100 м плитуса	0,06	37,17		2	2		3,77	0,2262

Накладные расходы	80	2							
Сметная прибыль	68	1							
Всего с НР и СП		5							

2. E57-2-3	(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка покрытий полов из плит керамогранитных (применит.), 100 м2 покрытия	0,22	801,77	48,57	177	166	11	69,87	15,3714
			753,20	23,52			5	1,44	0,3168

Накладные расходы	80	137							
Сметная прибыль	68	116							
Всего с НР и СП		430							

3. E57-10-3		0,07	2 948,79	88,58	206	94	6	124,23	8,6961
-------------	--	------	----------	-------	-----	----	---	--------	--------

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Ремонт стяжки (применит.), 100 мест		1 339,20	16,78	1	1,38	0,0966
Накладные расходы		80				
Сметная прибыль		68				
Всего с НР и СП						
4. Е11-01-047-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из плит керамогранитных (без стоимости керамогранита), 100 м2 покрытия		0,22	8 801,75 3 944,66	1 937	868	78 536,26 0,473
Вычт.ресурсы: С101-4486:[М-(12550.08=123.04*102)]						
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15						
Накладные расходы		110,7		968		
Сметная прибыль		63,75		557		
Всего с НР и СП				3 462		
5. С101-2416 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Грунтовка <Бетоноконт>, КНАУФ, кг		6,6	15,14	100		
Объем: 22*0,3						
6. Е11-01-040-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих, 100 м плитуса		0,06	174,96 88,92	10	5	7,659
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15						
Накладные расходы		110,7		6		
Сметная прибыль		63,75		3		
Всего с НР и СП				19		
7. С101-4852 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плитуса для полов пластиковые, м		6	8,06	48		
8. С101-4847 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Уголок наружный для пластикового плитуса, высота 48 мм, шт.		1	1,59	2		
9. С101-4848		1	1,59	2		

