

ГРАНД-Смета

УТВЕРЖДАЮ

Стройка: г. Челябинск

Объект: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования <Дворец детского творчества г. Челябинска> ул. Доватора, 34

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальный сметный расчет)

на ремонт стен кабинета №3 на плане 2го этажа

Основание:

СОГЛАСОВАНО

" " 20 г.

Сметная стоимость:

в т.ч. оборудование
монтажных работ

Нормативная трудоемкость:

Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
19,187 тыс. руб.	100,064 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
0,126 тыс. руб.	1,229 тыс. руб.
0,139 тыс. чел.ч	0,139 тыс. чел.ч
1,622 тыс. руб.	21,878 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на

2 квартал 2019

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Электромонтажные работы											
1	ТЕРп67-4-1 Демонтаж: выключателей, розеток 100 шт.	0,07 7 / 100	57,58	57,58		4,00	4,00		54,00	54	
	Накладные расходы от ФОТ(54 руб.)	85%*0.85				3,00			39,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(54 руб.)	65%*0.8				3,00			28,00		
	Всего с НР и СП					10,00			121,00		
2	ТЕРм08-03-591-09 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 100 шт.	0,04 4 / 100	490,83	382,22	6,09	20,00	15		224,00	206	1
				102,52	0,49		5			17	
	Накладные расходы от ФОТ(206 руб.)	95%*0.85				14,00			166,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(206 руб.)	65%*0.8				10,00			107,00		
	Всего с НР и СП					44,00			497,00		
3	ТЕРм08-03-591-02 Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке 100 шт.	0,03 3 / 100	369,82	323,03	6,09	11,00	10		139,00	131	1
				40,7	0,49		1			7	
	Накладные расходы от ФОТ(131 руб.)	95%*0.85				10,00			106,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(131 руб.)	65%*0.8				7,00			68,00		

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Всего с НР и СП</i>					28,00			313,00		
4	ТССЦ-503-0474 Розетка скрытой проводки двухгнездная шт.	4	6,39	6,39		26,00	26		190,00	190	
5	ТССЦ-509-1201 Выключатель одноклавишный для скрытой проводки шт.	3	6,27	6,27		19,00	19		108,00	108	
Итого прямые затраты по разделу						80,00	29 51		715,00	391 322	2
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)						29,00			391,00		
материалы						51,00			322,00		
эксплуатация машин и механизмов						0,00			2,00		
Накладные расходы						27,00			311,00		
Сметная прибыль						19,00			203,00		
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы											
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)						10,00			121,00		
Электромонтажные работы на других объектах						116,00			1108,00		
Итого						126,00			1229,00		
Итого по разделу 1 Электромонтажные работы						126,00			1229,00		
Раздел 2. Отделочные работы											
6	ТЕРр63-5-1 Снятие обоев: простых и улучшенных 100 м2 очищаемой поверхности	0,783 78,3 / 100	102,54	102,54		80,00	80,00		1082,00	1082	
	<i>Накладные расходы от ФОТ(1082 руб.)</i>	<i>77%*0.85</i>				62,00			708,00		
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(1082 руб.)</i>	<i>50%*0.8</i>				40,00			433,00		
	<i>Всего с НР и СП</i>					182,00			2223,00		
7	ТЕР15-04-006-03 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 покрытия	0,783 78,3 / 100	94,01	91,6 0,7	1,71 0,2	74,00	72 1	1,00	978,00	967 2	9 2
	<i>Накладные расходы от ФОТ(969 руб.)</i>	<i>105%*(0.9*0.85)</i>				68,00			778,00		
	<i>Сметная прибыль от ФОТ(969 руб.)</i>	<i>55%*(0.85*0.8)</i>				34,00			362,00		
	<i>Всего с НР и СП</i>					176,00			2118,00		

АНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТССЦ-101-2416 Грунтовка «Бетоноконтакт», КНАУФ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) кг	10,179 78,3*0,13	15,14	15,14		154,00	154		857,00	857	
9	ТЕРп61-1-9 Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 100 м2 поверхности	0,783 78,3 / 100	1058,53	910,69 111,46	36,38 25,02	829,00	713 88	28 20	10408,00	9612 514	282 264
	Накладные расходы от ФОТ(9876 руб.)	79%*0.85				579,00			6632,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(9876 руб.)	50%*0.8				367,00			3950,00		
	Всего с НР и СП					1775,00			20990,00		
10	ТССЦ-101-3167 Шпатлевка Ветонит VH, цвет белый т	0,27405 78,3*3,5/1000	6304,55	6304,55		1728,00	1728		6018,00	6018	
11	ТЕР15-04-007-01 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 окрашиваемой поверхности 1 464,82 = 1 686,41 - 0,03 х 7 386,41	0,783 78,3 / 100	1541,04	553,54 967,4	20,1 0,35	1207,00	433 758	16,00	8474,00	5843 2535	96 4
	Накладные расходы от ФОТ(5847 руб.)	105%*(0.9*0.85)				409,00			4697,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(5847 руб.)	55%*(0.85*0.8)				202,00			2187,00		
	Всего с НР и СП					1818,00			15358,00		

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	ТССЦ-101-0334 Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД АК-111 белая (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) т	0,02349 78,3*0,03/100	25150,00	25150		591,00	591		1177,00	1177	
13	ТЕР15-02-024-03 Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 отделяваемой поверхности	0,057 5,7 / 100	6439,89	2201,95 4124,69	113,25 36,28	367,00	126 235	6 2	2524,00	1692 781	51 28
	Накладные расходы от ФОТ(1720 руб.)	105%*(0.9*0.8 5)				121,00			1382,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1720 руб.)	55%*(0.85*0.8)				60,00			643,00		
	Всего с НР и СП					548,00			4549,00		
14	ТЕР15-04-027-05 Шпатлевка при окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,057 5,7 / 100	452,56	165,88 282,4	4,29 0,2	26,00	9 17		221,00	127 92	2
	Накладные расходы от ФОТ(127 руб.)	105%*(0.9*0.8 5)				9,00			102,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(127 руб.)	55%*(0.85*0.8)				4,00			47,00		
	Всего с НР и СП					39,00			370,00		

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ТЕР15-04-007-03 Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,057 5,7 / 100	1071,37	421,57 636,53	13,28 0,18	61,00	24 36	1,00	494,00	324 165	5
	Накладные расходы от ФОТ(324 руб.)	105%*(0.9*0.85)				23,00			260,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(324 руб.)	55%*(0.85*0.8)				11,00			121,00		
	Всего с НР и СП					95,00			875,00		
16	ТЕР10-01-036-01 Установка уголков на клею (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 п. м 100,07 = 320,07 - 100 x 2,20	0,139 13,9 / 100	110,90	83,06 27,84		15,00	12 3		176,00	156 20	
	Накладные расходы от ФОТ(156 руб.)	118%*(0.9*0.85)				13,00			141,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(156 руб.)	63%*(0.85*0.8)				6,00			67,00		
	Всего с НР и СП					34,00			384,00		
17	ТССЦ-206-1338 Уголок декоративный (пристенный) (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) м	13,9	3,99	3,99		55,00	55		326,00	326	

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	ТССЦ-101-3054 Решетка радиаторная ПВХ, размером 0,6х1,2 м (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) м2	2,16 0,6*1,2*3	112,50	112,5		243,00	243		683,00	683	
Итого прямые затраты по разделу						5430,00	1469	52	33418,00	19803	445
							3909	22		13170	298
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)						1491,00			20101,00		
материалы						3909,00			13170,00		
эксплуатация машин и механизмов						52,00			445,00		
Накладные расходы						1283,00			14700,00		
Сметная прибыль						724,00			7811,00		
Итого по разделу 2 Отделочные работы											
Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						182,00			2223,00		
Отделочные работы						3420,00			25305,00		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						3503,00			27008,00		
Деревянные конструкции						332,00			1393,00		
Итого						7437,00			55929,00		
Итого по разделу 2 Отделочные работы						7437,00			55929,00		
Раздел 3. Заполнение проемов											
20	ТЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен 100 м2 дверных полотен	0,022 2,2 / 100	364,25	364,25		8,00	8,00		108,00	108	
	Накладные расходы от ФОТ(108 руб.)	82%*0.85				7,00			75,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(108 руб.)	62%*0.8				5,00			54,00		
	Всего с НР и СП					20,00			237,00		
21	ТЕРр56-9-1 Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах 100 коробок	0,01 1 / 100	2078,64	1818,1	260,54 48,28	21,00	18,00	3,00	262,00	245	17
	Накладные расходы от ФОТ(252 руб.)	82%*0.85				15,00			176,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(252 руб.)	62%*0.8				11,00			125,00		
	Всего с НР и СП					47,00			563,00		

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ТЕР09-04-012-01 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 м2 проема	2,2	92,67	34,62 31,42	26,64	204,00	76 69	59,00	1918,00	1026 543	349
	Накладные расходы от ФОТ(1026 руб.)	90%*(0.9*0.85)				62,00			706,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1026 руб.)	85%*(0.85*0.8)				55,00			593,00		
	Всего с НР и СП					321,00			3217,00		
23	ТССЦ-206-0458 Двери распашные однопольные с импостом под двойное заполнение ДАРП 21-10И, ДАРП 21-10ИЛ (п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) шт.	1	8012,01	8012,01		8012,00	8012		21995,00	21995	
Итого прямые затраты по разделу						8245,00	102 8081	62,00	24283,00	1379 22538	366 7
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)						102,00			1386,00		
материалы						8081,00			22538,00		
эксплуатация машин и механизмов						62,00			366,00		
Накладные расходы						83,00			957,00		
Сметная прибыль						71,00			772,00		
Итого по разделу 3 Заполнение проемов											
Проемы (ремонтно-строительные)						66,00			800,00		
Строительные металлические конструкции						8333,00			25212,00		
Итого						8399,00			26012,00		
Итого по разделу 3 Заполнение проемов						8399,00			26012,00		
Раздел 4. вывоз мусора											

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза	0,4	44,21		44,21	18,00		18,00	162,00		162
	<i>Всего с НР и СП</i>					18,00			162,00		
25	ТССЦпг-03-01-01-030 Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 30 км I класс груза 1 т груза	0,4	22,35		22,35	9,00		9,00	55,00		55
	<i>Всего с НР и СП</i>					9,00			55,00		
Итого прямые затраты по разделу						27,00		27,00	217,00		217
В том числе (справочно):											
эксплуатация машин и механизмов						27,00			217,00		
Итого по разделу 4 вывоз мусора											
Погрузо-разгрузочные работы						18,00			162,00		
Перевозка грузов автотранспортом						9,00			55,00		
Итого						27,00			217,00		
Итого по разделу 4 вывоз мусора						27,00			217,00		
Итого прямые затраты по смете						13782,00	1600	141	58633,00	21573	1030
							12041	22		36030	305
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)						1622,00			21878,00		
материалы						12041,00			36030,00		
эксплуатация машин и механизмов						141,00			1030,00		
Накладные расходы						1393,00			15968,00		
Сметная прибыль						814,00			8786,00		
ВСЕГО по смете											
Итого Строительные работы						15863,00			82158,00		
Итого Монтажные работы						126,00			1229,00		
Итого						15989,00			83387,00		
НДС 20%						3198,00			16677,00		
ВСЕГО по смете						19187,00			100064,00		

% НР
% СП

86
50

73
40

Составил: _____ //

Проверил: _____ //