

УТВЕРЖДАЮ

 //
 " " 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

 //
 " " 20__ г.

Стройка: МБДОУ ДС № 296

Объект: ул. Гагарина-34б

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 190

(локальный сметный расчет)

на текущий ремонт кровли пристроя группы № 10

Основание: дефектная ведомость

Сметная стоимость:
 в т.ч. оборудование
 монтажных работ
 Нормативная трудоемкость:
 Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
6,836 тыс. руб.	37,341 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
0,035 тыс. чел.ч	0,035 тыс. чел.ч
0,390 тыс. руб.	5,082 тыс. руб.


Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 3 квартал 2018

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕР10-01-002-01 Установка стропил (0,168*2,5) (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 1 м3 древесины в конструкции	0,42	2099,82	291,17	56,75	881,92	122,29	23,84	6787,67	1596,16	140,93
				1751,9	3,06		735,79	1,29		5050,58	16,8
	Накладные расходы от ФОТ(1612,96 руб.)	118%*(0,9*0,85)				131,24			1456,02		
	Сметная прибыль от ФОТ(1612,96 руб.)	63%*(0,85*0,8)				66,18			690,99		
	Всего с НР и СП					1079,34			8934,68		
2	ТЕРр58-12-2 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали 100 м2	0,168	1388,89	214,35	30,4	233,33	36,01	5,11	2261,47	470,41	28,83
				1144,14	5,23		192,21	0,88		1762,23	
	Накладные расходы от ФОТ(470,41 руб.)	83%*0,85				30,62			331,87		
	Сметная прибыль от ФОТ(470,41 руб.)	65%*0,8				23,98			244,61		
	Всего с НР и СП					287,93			2837,95		

3	ТЕР26-02-019-02 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 обрабатываемой поверхности	0,168	204,66	123,46 7,21	13,30 0,18	18,69	1,21 0,03	207,24	7,27	
	Накладные расходы от ФОТ(270,9 руб.)	100%*(0,9*0,85)				18,69		207,24		
	Сметная прибыль от ФОТ(270,9 руб.)	70%*(0,85*0,8)				12,36		128,95		
	Всего с НР и СП					65,43		664,25		
4	ТССЦ-113-0510 Состав огнезащитный «АТТИК», пропиточный кг	3,4	41,80	41,8		142,12	142,12	274,96	274,96	
5	ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 изолируемой поверхности	0,168	1071,82	99,62 927,7	44,5 2,65	180,07	16,74 155,85	7,48 0,45	875,53 619,33	37,58 5,82
	Накладные расходы от ФОТ(224,44 руб.)	120%*(0,9*0,85)				18,57		206,04		
	Сметная прибыль от ФОТ(224,44 руб.)	65%*(0,85*0,8)				9,50		99,20		
	Всего с НР и СП					208,14		1180,77		
6	ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 утепляемого покрытия	0,168	2151,47	630,03 1337,07	184,38 11,23	361,45	105,85 224,62	30,98 1,89	2663,46 1128,66	153,2 24,63
	Накладные расходы от ФОТ(1406,23 руб.)	120%*(0,9*0,85)				116,36		1290,92		
	Сметная прибыль от ФОТ(1406,23 руб.)	65%*(0,85*0,8)				59,53		621,55		
	Всего с НР и СП					537,34		4575,93		
7	ТССЦ-104-0175 Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБ-С-25 м3	1,73	639,10	639,1		1105,64	1105,64	3168,08	3168,08	
8	ТЕР12-01-023-01 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 кровли 1 483,46 = 10 144,24 - 122 x 70,99	0,168	1579,61	483,86 930,58	165,16 16,13	265,37	81,29 156,33	27,75 2,71	1713,41 488,26	163,78 35,38

	Сметная прибыль от ФОТ (1096,75 руб.)	65%*(0,85*0,8)				90,72			1006,82		
	Всего с НР и СП					402,50			3204,99		
9	ТССЦ-101-3845 Профилированный лист оцинкованный НС44-1000-0,7 т	0,13944	13500,00		13500	1882,44	1882,44		6866,15	6866,15	
10	ТССЦ-101-1875 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т	0,007	11780,00		11780	82,46	82,46		363,52	363,52	
Итого прямые затраты по смете						5169,18	382,92	107,59	25302,31	4999,06	574,2
В том числе (справочно):							4678,67	7,25		19729,04	82,6
Фонд оплаты труда (ФОТ)						390,17			5082		
материалы						4678,67			19729		
эксплуатация машин и механизмов						107,59			574		
Накладные расходы						406,19			4499		
Сметная прибыль						217,95			2270		
ВСЕГО по смете											
Деревянные конструкции						1079,34			8935		
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						287,93			2838		
Теплоизоляционные работы						207,55			939		
Кровли						4218,5			19359		
Итого						5793,32			32071		
НДС 18%						1042,8			5773		
ВСЕГО по смете						6836,12			37844		

Составил:



Проверил: _____ //

МКУ «Челябстройзаказчик»
Расценки проверены



Мелинг И.А.