

СЕРЖДАЮ

Согласовано

Директор

Клеин И.В.



**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**

Текущий ремонт парапета подземного пешеходного перехода расположенного по адресу г Челябинск перекресток пр Ленинаул Кироваул Воровского Выход на пешеходную зону Кировка

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Раздел 1.</b>					
1	Разборка облицовки стен: из гранитных плит	100 м2 поверхности облицовки	0.1903	ТЕРр63-7-2	
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0.1903	ТЕР46-02-009-02	
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0.1903	ТЕР15-04-006-03	
4	Грунтовка акриловая CAPASOL, CAPAROL	л	3.806	ТССЦ-101-3456	
5	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.1903	ТЕР15-02-036-01	
6	Облицовка стен полированными гранитными плитами толщиной до 40 мм, число плит в 1 м2: до 4	100 м2 поверхности облицовки	0.1903	ТЕР15-01-031-11	
7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0.222651	ТССЦпг-01-01-01-041	
8	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	2.003859	ТССЦпг-01-01-01-043	
9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км I класс груза	1 т груза	2.22651	ТССЦпг-03-21-01-037	

Составил: \_\_\_\_\_ Денисенко А.С.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)