

«СОГЛАСОВАНО»
Смета на сумму: **341 010,00 руб.**

_____/_____
«____» _____ 20__г.

ПК РИК (факс 1.3.170.200) тел./факс (495) 347-23-01

«УТВЕРЖДАЮ»
Смета на сумму: **341 010,00 руб.**



Объект: МБДОУ «ДС № 280 г. Челябинска» (ул. Пионерская (Сосновка), 11)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(Локальный сметный расчет)
на замену оконных блоков

	базисная цена	текущая цена
Сметная стоимость:	92,617 тыс. руб.	341,010 тыс. руб.
Нормативная трудоемкость:	0,251 тыс. чел.ч	0,251 тыс. чел.ч
Сметная заработная плата:	2,760 тыс. руб.	36,033 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 1-й квартал 2019 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России 140/пр)".

№ поз	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч з/п	Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч з/п	Всего	Осн. 3/п Материал	Эксп. В т.ч з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	E56-1-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,18	1 449	<u>1 330</u>	<u>119</u> 29	260	<u>239</u>	<u>21</u> 5	3 260	<u>3 127</u>	
2.	E56-2-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,49426	499	<u>468</u>	<u>31</u> 15	247	<u>231</u>	<u>16</u> 8	3 095	<u>3 018</u>	
	Объем: 1,14*1,75*7+1,74*1,74*8+0,86*1,74*2+4, 74*1,74										
3.	E56-3-2 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях, 100 м2	0,06032	963	<u>963</u>		58	<u>58</u>		759	<u>759</u>	

Объем: (1,24*7+1,84*8+0,96*2+4,84)*0,2

4. E10-01-034-08 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления, 100 м2 проемов	0,08248	12 200	<u>1 895</u> 9 712	<u>593</u> 13	1 006	<u>156</u> 801	<u>49</u> 1	5 796	<u>2 042</u> 3 478	<u>2</u>
Объем: 1,74*4,74										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
5. C203-1079 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок оконный пластиковый трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью более 3,5 м2, м2	8,2476	1 327	1 327		10 945	10 945		22 153	22 153	
Объем: 4,74*1,74										
6. E10-01-034-06 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов	0,24221	11 853	<u>1 852</u> 9 414	<u>587</u> 13	2 871	<u>449</u> 2 280	<u>142</u> 3	16 554	<u>5 858</u> 9 891	<u>8</u>
Объем: 1,74*1,74*8										
Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15										
7. C203-1000 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 3 м2, м2	24,2208	1 327	1 327		32 141	32 141		70 410	70 410	
Объем: 1,74*1,74*8										
8. E10-01-034-03	0,16958	18 963	<u>2 746</u>	<u>716</u>	3 216	<u>466</u>	<u>121</u>	18 144	<u>6 082</u>	<u>6</u>

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов

15 501

36

2 629

6

11 401

Объем: 1,14*1,75*7+0,86*1,74*2

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

9. С203-0961	16,9578	1 403			23 788			55 944	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			1 403			23 788			55 944
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2 м2, м2									

Объем: 1,14*1,75*7+0,86*1,74*2

10. Е10-01-035-03	0,3016	6 664	<u>265</u>	<u>42</u>	2 010	<u>80</u>	<u>13</u>	8 936	<u>1 044</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			6 358	1		1 917			7 817
Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м, 100 п. м									

Объем: 1,24*7+1,84*8+0,96*2+4,84

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

11. С101-2904	30,16	128			3 860			3 710	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			128			3 860			3 710
Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм, м									

12. Е15-01-050-04	0,33722	2 861	<u>2 223</u>	<u>68</u>	965	<u>750</u>	<u>23</u>	10 412	<u>9 789</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)			570	2		192	1		486
Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее, 100 м2 облицовки									

Объем:

((1,75*2+1,14)*7+(1,74*2+1,74)*8+(1,74*2+0,86)*2+(1,74*2+4,74))*0,37

Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15

13. С101-3433	35,41	67			2 359			4 568	
---------------	-------	----	--	--	-------	--	--	-------	--

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)
Панели декоративные пластиковые
<Кронапласт>, размером 2700x370x8 мм, м2

67

2 359

4 568

14. E10-01-060-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка и крепление наличников, 100 м коробок блоков	0,9114	105	$\frac{93}{7}$	$\frac{5}{1}$	96	$\frac{85}{6}$	$\frac{5}{1}$	1 169	$\frac{1\ 106}{35}$
---	--------	-----	----------------	---------------	----	----------------	---------------	-------	---------------------

Объем:
 $(1,75*2+1,14)*7+(1,74*2+1,74)*8+(1,74*2+0,86)*2+(1,74*2+4,74)$
Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15

15. C101-3013 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Наличники из ПВХ, шириной 100 мм, м	102,1	32	32		3 239	3 239		5 003	5 003
---	-------	----	----	--	-------	-------	--	-------	-------

16. E10-01-036-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Установка уголков ПВХ на клею, 100 п. м	0,9114	331	$\frac{83}{248}$		302	$\frac{76}{226}$		1 696	$\frac{989}{707}$
---	--------	-----	------------------	--	-----	------------------	--	-------	-------------------

Объем:
 $(1,75*2+1,14)*7+(1,74*2+1,74)*8+(1,74*2+0,86)*2+(1,74*2+4,74)$
Начисления: H5= 1.15

17. E58-20-1 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0,3016	2 720	$\frac{446}{2\ 267}$	$\frac{7}{1}$	821	$\frac{135}{684}$	$\frac{2}{1}$	4 897	$\frac{1\ 759}{3\ 127}$
--	--------	-------	----------------------	---------------	-----	-------------------	---------------	-------	-------------------------

Объем: $1,24*7+1,84*8+0,96*2+4,84$

18. T01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	2	44	$\frac{5}{1}$	$\frac{31}{1}$	89	$\frac{11}{1}$	$\frac{61}{1}$	801	$\frac{138}{1}$
---	---	----	---------------	----------------	----	----------------	----------------	-----	-----------------

19. T03-21-01-030	2	24		$\frac{24}{1}$	48		$\frac{48}{1}$	226	
-------------------	---	----	--	----------------	----	--	----------------	-----	--

(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)

Перевозка грузов I класса автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 10 т
работающих вне карьера на расстояние до 30
км, 1 т груза

. ИТОГО ПО СМЕТЕ	88 321	<u>2 736</u>	<u>501</u>	237 533	<u>35 711</u>	<u>2 81</u>
		85 067	24		198 730	31
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	88 184	<u>2 725</u>	<u>392</u>	236 506	<u>35 573</u>	<u>2 21</u>
		85 067	24		198 730	31
. МАТЕРИАЛОВ -	76 332			161 788		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70 - по стр. 1-3; %=90 - по стр. 4, 6, 8, 10, 14, 16;	2 746			30 457		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=50 - по стр. 1-3; %=43 - по стр. 4, 6, 8, 10, 14, 16; %=44 -	1 550			16 185		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	92 480			283 148		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	137	<u>11</u>	<u>109</u>	1 027	<u>138</u>	<u>61</u>
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 18)	11			138		
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 18)	6			83		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	137			1 027		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ	92 617			284 175		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	2 746			30 457		
ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	1 550			16 185		
% НР	99			85		
% СП	56			45		
НДС 20%				56 835		
Итого с НДС				341 010		

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: начальник сметы

(должность, подпись, Ф.И.О)