

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №104
(локальный сметный расчет)
на текущий ремонт потолка -2-го этажа

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость:
в т.ч. оборудование
монтажных работ
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
22,624 тыс. руб.	217,530 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
11,955 тыс. руб.	41,473 тыс. руб.
0,374 тыс.чел.ч	0,374 тыс.чел.ч
4,313 тыс. руб.	56,328 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 1 квартал 2019

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРп67-4-5 Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 100 шт.	0,07	184,10	181,4	2,7 1,31	12,89	12,70	0,19 0,09	166,76	165,83	0,93 1,19
	Накладные расходы от ФОТ(167,02 руб.)	85%*0,85				10,87			120,67		
	Сметная прибыль от ФОТ(167,02 руб.)	65%*0,8				8,31			86,85		
	Всего с НР и СП					32,07			374,28		
2	ТЕРм08-02-390-01 Демонтаж, коробка пластмассовые: шириной до 40 мм (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) 100 м	0,95	68,30	58,79	9,51 0,05	64,89	55,86	9,03 0,05	767,64	729,04	38,6 0,61
	Накладные расходы от ФОТ(729,65 руб.)	95%*0,85				53,11			589,19		
	Сметная прибыль от ФОТ(729,65 руб.)	65%*0,8				36,34			379,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего с НР и СП					154,34			1750,83		
3	ТЕРр67-3-1 Демонтаж кабеля 100 м	0,95	95,39	95,05	0,34	90,62	90,30	0,32	1180,86	1179,27	1,59
					0,16			0,15			2,02
	Накладные расходы от ФОТ(1181,29 руб.)	85%*0,85				76,88			853,48		
	Сметная прибыль от ФОТ(1181,29 руб.)	65%*0,8				58,79			614,27		
	Всего с НР и СП					226,29			2648,61		
4	ТЕРм10-10-001-02 Демонтаж, камеры видеонаблюдения: на кронштейне (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) 1 шт.	2	31,80	25,81	5,99	63,60	51,62	11,98	720,28	673,74	46,54
	Накладные расходы от ФОТ(673,74 руб.)	80%*0,85				41,30			458,14		
	Сметная прибыль от ФОТ(673,74 руб.)	60%*0,8				30,97			323,40		
	Всего с НР и СП					135,87			1515,29		
5	ТЕРм10-08-002-02 Демонтаж, извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) 1 шт.	7	12,48	12,26	0,22	87,36	85,82	1,54	1129,03	1120,28	8,75
	Накладные расходы от ФОТ(1120,28 руб.)	80%*0,85				68,66			761,79		
	Сметная прибыль от ФОТ(1120,28 руб.)	60%*0,8				51,49			537,73		
	Всего с НР и СП					207,51			2450,96		
6	ТЕРр54-3-3 Разборка подшивки потолков: оштукатуренной 100 м2 подшивки	1,357	972,10	846,62	125,48	1319,14	1148,86	170,28	15848,73	15005,71	843,02
					60,75			82,44			1076,59
	Накладные расходы от ФОТ(16082,3 руб.)	85%*0,85				1046,61			11619,46		
	Сметная прибыль от ФОТ(16082,3 руб.)	80%*0,8				985,04			10292,67		
	Всего с НР и СП					3350,79			37760,86		
7	ТЕРр54-12-1 Укрепление существующей подшивки потолка (МАТ=2 к расх.) 100 м2 подшивки	1,357	632,38	167,16	10,32	858,14	226,84	14,00	8485,27	2960,95	84,41
				454,9			617,3			5439,91	
	Накладные расходы от ФОТ(2960,95 руб.)	85%*0,85				192,81			2139,29		
	Сметная прибыль от ФОТ(2960,95 руб.)	80%*0,8				181,47			1895,01		
	Всего с НР и СП					1232,42			12519,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	ТЕР15-01-047-15 Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля (ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) 100 м2 поверхности облицовки 1 728,95 = 9 300,48 - 103 х 73,51	1,357	2039,36	1400,99	638,38	2767,41	1901,14	866,27	29993,81	24828,34	5165,47
					15,51			21,05			274,94
	Накладные расходы от ФОТ(25103,28 руб.)	105%*(0,9*0,8 5)				1816,47			20164,21		
	Сметная прибыль от ФОТ(25103,28 руб.)	55%*(0,85*0,8)				898,62			9388,63		
	Всего с НР и СП					5482,50			59546,65		
9	Цена поставщика Плита кассетная белая стальная Tegular/Line 600х600 (375,00/1,2/6,26*1,03*1,02) м2	139,1	52,45	52,45		7295,80	7295,8		45671,71	45671,71	
10	ТЕРм08-03-594-11 Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 100 шт.	0,1	6508,76	3180,14	246,33	650,88	318,01	24,63	6687,33	4151,43	149,88
				3082,29	16,17		308,24	1,62		2386,02	21,11
	Накладные расходы от ФОТ(4172,54 руб.)	95%*0,85				303,65			3369,33		
	Сметная прибыль от ФОТ(4172,54 руб.)	65%*0,8				207,76			2169,72		
	Всего с НР и СП					1162,29			12309,41		
11	Цена поставщика Светильники ЛПО 4*18 G13 встраиваемый (726,00/1,2/6,26) шт	10	96,65	96,65		966,50	966,5		6050,29	6050,29	
12	Цена поставщика Лампа светодиодная Т-8 6500К 10 ватт (104,00/1,2/6,26) шт	40	13,84	13,84		553,60	553,6		3465,54	3465,54	
13	ТЕРм08-02-403-02 Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух- трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий 100 м	0,55	191,92	159,33	4,75	105,56	87,63	2,61	1212,51	1144,41	16,02
				27,84	0,33		15,32	0,18		52,08	2,35
	Накладные расходы от ФОТ(1146,76 руб.)	95%*0,85				83,42			926,01		
	Сметная прибыль от ФОТ(1146,76 руб.)	65%*0,8				57,08			596,32		
	Всего с НР и СП					246,06			2757,73		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	ТССЦ-501-8442 Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм ² 1000 м	0,055	6895,20	6895,2		379,24	379,24		1484,74	1484,74	
15	ТЕРм10-10-001-02 Камеры видеонаблюдения: на кронштейне (б/у) 1 шт.	2	54,87	43,01 1,87	9,99	109,74	86,02 3,74	19,98	1207,60	1122,9 7,14	77,56
	Накладные расходы от ФОТ(1122,9 руб.)	80%*0,85				68,82			763,57		
	Сметная прибыль от ФОТ(1122,9 руб.)	60%*0,8				51,61			538,99		
	Всего с НР и СП					230,17			2532,62		
16	ТЕРм10-08-002-02 Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (б/у) 1 шт.	7	23,62	20,43 2,82	0,37	165,34	143,01 19,74	2,59	1929,97	1867,11 48,3	14,56
	Накладные расходы от ФОТ(1867,11 руб.)	80%*0,85				114,41			1269,63		
	Сметная прибыль от ФОТ(1867,11 руб.)	60%*0,8				85,81			896,21		
	Всего с НР и СП					365,56			4133,15		
17	ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза	3	44,21		44,21	132,63		132,63	1197,24		1197,24
	Всего с НР и СП					132,63			1197,24		
18	ТССЦпг-01-01-01-043 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м ³ 1 т груза	14,176	4,12		4,12	58,41		58,41	427,41		427,41
	Всего с НР и СП					58,41			427,41		
19	ТССЦпг-03-21-01-030 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза 1 т груза	17,176	24,01		24,01	412,40		412,40	1937,28		1937,28
	Всего с НР и СП					412,40			1937,28		
Итого прямые затраты по смете						16094,15	4207,81	1726,86	129563,99	54949,01	10009,26
							10159,48	105,58		64821,90	1378,81
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									129780,17		
В том числе, справочно:											

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Вспомогательные материалы МАТ=2%ОЗП (Поз. 2, 10-13, 4-5, 15-16)									216,18		
										216,18	
В том числе (справочно):											
фонд оплаты труда (ФОТ)						4313,39			56328		
материалы						10159,48			64822		
эксплуатация машин и механизмов						1726,86			10009		
Накладные расходы						3877			43035		
Сметная прибыль						2653,3			27719		
ВСЕГО по смете									200534		
Итого Строительные работы						10669,15			159061		
Итого Монтажные работы						11955,3			41473		
Итого						22624,45			200534		
НДС при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,2									16996		
ВСЕГО по смете									217530		

Составил:

Проверил:

МКУ «Челябстройзаказчик»
Расценки проверены
Хаустова И.Ю.