

" " 2020 г.

" " 2020 г.

г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 56б, МАОУ «ОЦ № 1»
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 9211
(локальная смета)

на капитальный ремонт ,замену оконных блоков в МАОУ «ОЦ № 1»
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объёмов работ

Сметная стоимость строительных работ 353,525 тыс. руб.

Средства на оплату труда 2,280 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 207,13 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2020 года

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел -ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Окна: типоразмер 2,100 x 2,000 (поворотно-откидная створка)										
1	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв. 2020 СМР=6,22 НР (17 руб.): 82% от ФОТ СП (13 руб.): 62% от ФОТ	0,042 2,1*2,0*1/100	498,93 467,56	31,37 15,19	21	20	1 1	46,11	1,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ТЕРр56-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (11 руб.): 82% от ФОТ СП (8 руб.): 62% от ФОТ	0,01	1448,54 1329,78	118,76 29,07	14	13	1	128,73	1,29
3	ТЕРр56-3-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (11 руб.): 82% от ФОТ СП (8 руб.): 62% от ФОТ	0.0132 (2,1*0,05*2)*1*0,6/100	963 963		13	13		94,97	1,25
4	ТЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (86 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (43 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,042 2,1*2,0*1/100	12199,97 1895,45	592,75 13,48	512	80	25 1	171,534	7,2
5	Мониторинг цен на оконные блоки, п.2	Оконный блок: типоразмер 2,100 х 2,00 (поворотно-откидная створка) (13 700/6,22/1,2) (шт.) МАТ=(13700/6,22/1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	1	1835,48 (13700/6,22/1,2)		1835				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	ТЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 п.м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (6 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,022 (2,1+0,05*2)*1/100	3565,59 263,56	26,61 1,03	78	6	1	24,449	0,54
7	ТССЦ-101-2912 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	2,2	384		845				
8	ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (47 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (23 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,02257 (2,1+2,0*2)*1*0.37/100	2860,69 2222,63	68,2 1,64	65	50	2	191,4405	4,32
9	ТССЦ-101-3434 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	2,37	69,12		164				
10	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка уголков ПВХ на клею (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (5 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,061 (2,1+2,0*2)*1/100	330,9 83,06		20	5		7,705	0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	ТССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уголок ПВХ, размером 25х25 мм (п м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	-6,1	2,2		-13				
12	ТССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уголок ПВХ, размером 40х40 мм (п м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	6,1	4,02		25				
13	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (6 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,061 (2,1+2,0*2)*1/100	104,58 92,9	5,16	6	6		8,993	0,55
14	ТССЦ-101-3013 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Наличники из ПВХ, шириной 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	6,832	31,72		217				
15	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (8 руб.): 83% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	0,022 (2,1+0,05*2)*1/100	2720,45 446,4	6,83 1,31	60	10		41,41	0,91

Раздел 2. Окна: типоразмер 2,070 x 2,000 (поворотнo-откидная створка)

16	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (17 руб.): 82% от ФОТ СП (13 руб.): 62% от ФОТ	0,0414 2,07*2,0*1/100	498,93 467,56	31,37 15,19	21	20	1 1	46,11	1,91
17	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (11 руб.): 82% от ФОТ СП (8 руб.): 62% от ФОТ	0,01	1448,54 1329,78	118,76 29,07	14	13	1	128,73	1,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТЕР56-3-2 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (11 руб.): 82% от ФОТ СП (8 руб.): 62% от ФОТ	0,01302 (2,07+0,05*2)*1*0,6/100	963 963		13	13		94,97	1,24
19	ТЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв. 2020 СМР=6,22 НР (84 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (42 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0414 2,07*2,0*1/100	12199,97 1895,45	592,75 13,48	505	78	25 1	171,534	7,1
20	Мониторинг цен на оконные блоки, п.2	Оконный блок: типоразмер 2,070 х 2,00 (поворотно-откидная створка) (13 600/6,22/1,2) (шт.) МАТ=(13600/6,22/1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22	1	1822,08 (13600/6,22/1,2)		1822				
21	ТЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 п.м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (6 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,0217 (2,07+0,05*2)*1/100	3565,59 263,56	26,61 1,03	77	6	1	24,449	0,53
22	ТССЦ-101-2912 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22	2,17	384		833				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (47 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (23 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,022459 (2,07+2,0*2)*1*0,37/100	2860,69 2222,63	68,2 1,64	64	50	2	191,4405	4,3
24	ТССЦ-101-3434 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	2,358	69,12		163				
25	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка уголков ПВХ на клею (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (5 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,0607 (2,07+2,0*2)*1/100	330,9 83,06		20	5		7,705	0,47
26	ТССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уголок ПВХ, размером 25х25 мм (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	-6,07	2,2		-13				
27	ТССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уголок ПВХ, размером 40х40 мм (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	6,07	4,02		24				
28	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (6 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,0607 (2,07+2,0*2)*1/100	104,58 92,9	5,16	6	6		8,993	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	ТССЦ-101-3013 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Наличники из ПВХ, шириной 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	6,798	31,72		216				
30	ТЕРp58-20-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (8 руб.): 83% от ФОТ СП (7 руб.): 65% от ФОТ	0,0217 (2,07+0,05*2)*1/100	2720,45 446,4	6,83 1,31	59	10		41,41	0,9
Раздел 3. Окна: типоразмер 2,050 x 2,000 (поворотно-откидная створка)										
31	ТЕРp56-2-2 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (113 руб.): 82% от ФОТ СП (96 руб.): 62% от ФОТ	0,287 2,05*2,0*7/100	498,93 467,56	31,37 15,19	143	134	9 4	46,11	13,23
32	ТЕРp56-1-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (78 руб.): 82% от ФОТ СП (59 руб.): 62% от ФОТ	0,07	1448,54 1329,78	118,76 29,07	101	93	8 2	128,73	9,01
33	ТЕРp56-3-2 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (71 руб.): 82% от ФОТ СП (54 руб.): 62% от ФОТ	0,0903 (2,05+0,05*2)*7*0,6/100	963 963		87	87		94,97	8,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	ТЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв. 2020 СМР=6,22 НР (582 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (293 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,287 2,05*2,07/100	12199,97 1895,45	592,75 13,48	3501	544	170 4	171,534	49,23
35	Мониторинг цен на оконные блоки, п.2	Оконный блок: типоразмер 2,050 х 2,00 (поворотно-откидная створка) (13 500/6,22/1,2) (шт.) МАТ=(13500/6,22/1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22	7	1808,68 (13500/6,22/1,2)		12661				
36	ТЕР10-01-035-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 п.м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (42 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,1505 (2,05*0,05*2)*7/100	3565,59 263,56	26,61 1,03	537	40	4	24,449	3,68
37	ТССЦ-101-2912 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв. 2020 СМР=6,22	15,05	384		5779				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-сплоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (329 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (163 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,156695 (2,05+2,0*2)*7*0,37/100	2860,69 2222,63	68,2 1,64	448	348	11	191,4405	30
39	ТССЦ-101-3434 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700x250x10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	16,45	69,12		1137				
40	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка уголков ПВХ на клею (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (37 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (19 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,4235 (2,05+2,0*2)*7/100	330,9 83,06		140	35		7,705	3,26
41	ТССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	-42,35	2,2		-93				
42	ТССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уголок ПВХ, размером 40x40 мм (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	42,35	4,02		170				
43	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве. ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (41 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (21 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,4235 (2,05+2,0*2)*7/100	104,58 92,9	5,16	44	39	2	8,993	3,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	ТССЦ-101-3013 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Наличники из ПВХ, шириной 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22	47,43	31,72		1504				
45	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (56 руб.): 83% от ФОТ СП (44 руб.): 65% от ФОТ	0,1505 (2,05+0,05*2)*7/100	2720,45 446,4	6,83 1,31	409	67	1	41,41	6,23
Раздел 4. Окна: типоразмер 1,800 x 1,700 (поворотно-откидная створка)										
46	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (11 руб.): 82% от ФОТ СП (9 руб.): 62% от ФОТ	0,0306 1,6*1,7*1/100	498,93 467,56	31,37 15,19	15	14	1	46,11	1,41
47	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (11 руб.): 82% от ФОТ СП (8 руб.): 62% от ФОТ	0,01	1448,54 1329,78	118,76 29,07	14	13	1	128,73	1,29
48	ТЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (9 руб.): 82% от ФОТ СП (7 руб.): 62% от ФОТ	0,0114 (1,8+0,05*2)*1*0,6/100	963 963		11	11		94,97	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ТЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м ² трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м ² проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы. 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (62 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (31 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,0306 1,8*1,7*1/100	12199,97 1895,45	592,75 13,48	373	58	18	171,534	5,25
50	Мониторинг цен на оконные блоки, п.2	Оконный блок: типоразмер 1,800 x 1,700 (поворотно-откидная створка) (10 850/6,22/1,2) (шт) МАТ=(10850/6,22/1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы. 1 кв.2020 СМР=6,22	1	1453,64 (10850/6,22/1,2)		1454				
51	ТЕР10-01-035-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 п.м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы. 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (5 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (3 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,019 (1,8+0,05*2)*1/100	3565,59 263,56	26,61 1,03	68	5	1	24,449	0,46
52	ТССЦ-101-2912 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы. 1 кв.2020 СМР=6,22	1,9	384		730				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	ТЕР15-01-050-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею (100 м2 облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (41 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (20 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,01924 (1,8+1,7*2)*1*0,37/100	2860,69 2222,63	68,2 1,64	55	43	1	191,4405	3,68
54	ТССЦ-101-3434 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700x250x10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22	2,02	69,12		140				
55	ТЕР10-01-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Установка уголков ПВХ на клею (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (4 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (2 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,052 (1,8+1,7*2)*1/100	330,9 83,06		17	4		7,705	0,4
56	ТССЦ-101-5958 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Уголок ПВХ, размером 25x25 мм (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22	-5,2	2,2		-11				
57	ТССЦ-101-5961 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Уголок ПВХ, размером 40x40 мм (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22	5,2	4,02		21				
58	ТССЦ-101-5290 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22	1,02 0,6*1,7*1	83,17		85				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к расх.: ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (5 руб.): 118%*0,9 от ФОТ СП (3 руб.): 63%*0,85 от ФОТ	0,052 (1,8+1,7*2)*1/100	104,58 92,9	5,16	5	5		8,993	0,47
60	ТССЦ-101-3013 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Наличники из ПВХ, шириной 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22	5,824	31,72		185				
61	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (7 руб.): 83% от ФОТ СП (5 руб.): 65% от ФОТ	0,019 (1,8+0,05*2)*1/100	2720,45 446,4	6,83 1,31	52	8		41,41	0,79

Раздел 5. Окна: типоразмер 1,700 x 1,700 (поворотнo-откидная створка)

62	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (23 руб.): 82% от ФОТ СП (17 руб.): 62% от ФОТ	0,0578 1,7*1,7*2/100	498,93 467,56	31,37 15,19	29	27	2 1	46,11	2,67
63	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (23 руб.): 82% от ФОТ СП (17 руб.): 62% от ФОТ	0,02	1448,54 1329,78	118,76 29,07	29	27	2 1	128,73	2,57
64	ТЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв 2020 СМР=6,22 НР (17 руб.): 82% от ФОТ СП (13 руб.): 62% от ФОТ	0,0216 (1,7+0,05*2)*2*0,6/100	963 963		21	21		94,97	2,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	ТЕР10-01-034-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (118 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (59 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,0578 1,7*1,7*2/100	12199,97 1895,45	592,75 13,48	-705	110	34 1	171,534	9,91
66	Мониторинг цен на оконные блоки, п.2	Оконный блок: типоразмер 1,700 х 1,700 (поворотно-откидная створка) (10 630/6,22/1,2) (шт.) МАТ=(10630/6,22/1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	2	1424,17 (10630/6,22/1,2)		2848				
67	ТЕР10-01-035-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах (100 п.м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (10 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (5 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,036 (1,7+0,05*2)*2/100	3565,59 263,56	26,61 1,03	128	9	1	24,449	0,88
68	ТССЦ-101-2912 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 600 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	3,6	384		1382				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	ТЕР15-01-050-04 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (79 руб.): 105%*0.9 от ФОТ СП (39 руб.): 55%*0.85 от ФОТ	0,03774 (1,7+1,7*2)*2*0,37/100	2860,69 2222,63	68,2 1,64	108	84	3	191,4405	7,23
70	ТССЦ-101-3434 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	3,963	69,12		274				
71	ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка уголков ПВХ на клею (100 п. м) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх. ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22 НР (8 руб.): 118%*0.9 от ФОТ СП (4 руб.): 63%*0.85 от ФОТ	0,102 (1,7+1,7*2)*2/100	330,9 83,06		34	8		7,705	0,79
72	ТССЦ-101-5958 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уголок ПВХ, размером 25х25 мм (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	-10,2	2,2		-22				
73	ТССЦ-101-5961 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Уголок ПВХ, размером 40х40 мм (п.м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	10,2	4,02		41				
74	ТССЦ-101-5290 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Сетка противомоскитная стационарная, цвет белый (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22	1,92644 0,5666*1,7*2	83,17		160				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Установка и крепление наличников (100 м коробок блоков) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1.15, ЭМ=1.25 к расх.: ЗПМ=1.25; ТЗ=1.15; ТЗМ=1.25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв. 2020 СМР=6.22 НР (10 руб.): 118% от ФОТ СП (5 руб.): 63% от ФОТ	0,102 (1,7+1,7*2)*2/100	104,58 92,9	5,16	11	9	1	8,993	0,92
76	ТССЦ-101-3013 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Наличники из ПВХ, шириной 100 мм (м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв. 2020 СМР=6.22	11,42	31,72		362				
77	ТЕРр58-20-1 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв. 2020 СМР=6,22 НР (13 руб.): 83% от ФОТ СП (10 руб.): 65% от ФОТ	0,036 (1,7+0,05*2)*2/100	2720,45 446,4	6,83 1,31	98	16		41,41	1,49

Раздел 6. Транспортные работы

78	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв. 2020 СМР=6,22 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,4276	44,21	44,21	152		152		
79	ТССЦпг-03-21-01-039 Приказ Минстроя России от 27.02.2015 №140/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 39 км I класс груза (1 т груза) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР-7 Объекты образования: Школы, 1 кв. 2020 СМР=6,22 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	3,4276	28,42	28,42	97		97		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						43925	2263	579 17		207,13
Накладные расходы						2200				
Сметная прибыль						1239				

ГРАНД-Смета 2019

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итоги по смете:										
Проемы (ремонтно-строительные)						1308				50,81
Деревянные конструкции						41009				96,47
Отделочные работы						3956				49,53
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						842				10,32
Погрузо-разгрузочные работы						152				
Перевозка грузов автотранспортом						97				
Итого						47364				207,13
В том числе:										
Материалы						41083				
Машины и механизмы						579				
ФОТ						2280				
Накладные расходы						2200				
Сметная прибыль						1239				
ВСЕГО по смете						47364				207,13
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах						43925	2263	579 17		207,13
Накладные расходы						2200				
Сметная прибыль						1239				
Итоги по смете:										
Проемы (ремонтно-строительные)						1308				50,81
Деревянные конструкции						41009				96,47
Отделочные работы						3956				49,53
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						842				10,32
Погрузо-разгрузочные работы						152				
Перевозка грузов автотранспортом						97				
Итого						47364				207,13
Всего с учетом "Объекты образования: Школы, 1 кв.2020 СМР=6,22"						294604				207,13
Справочно, в базисных ценах:										
Материалы						41083				
Машины и механизмы						579				
ФОТ						2280				
Накладные расходы						2200				
Сметная прибыль						1239				
НДС 20% от 294604						58920,8				
ВСЕГО по смете						353524,8				207,13

Составил:

Проверил:

