

«СОГЛАСОВАНО»

Подрядчик: ООО «Компания Меридиан»

Директор
« » /В.А. Воронин/ 20 г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик: МАОУ «СОШ №108 г. Челябинска»

Директор
« » /Л.А. Шамова/ 20 г.

Наименование программного продукта
ОПЕРАТИВНО-КАДРОВАЯ РАБОТА

ПК РИК (вер. 1.3.230914)
ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

(наименование стройки)

МАОУ "СОШ №108 г. Челябинска", ул. Уральская, 2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 967Л

текущий ремонт системы отопления в кабинетах 4-го этажа
(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

Сметная стоимость 366.720 (32.719) тыс. руб. 4-й квартал 2023г. (01.01.2000) 47.715 (1.846) тыс. руб.

в том числе
строительных работ 363.124 (32.213) тыс. руб. Нормативные затраты труда рабочих 160.602206 чел.-ч.

монтажных работ 0.369 (0.052) тыс. руб. Нормативные затраты труда машинистов 0.91514 чел.-ч.

оборудования 3.227 (0.454) тыс. руб.

прочих затрат

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэфф ициен ты	всего с учётом коэффициентов в	на единицу измерения	коэфф ициен ты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 ОТ
3 ЭМ

3.95

62.47 25.85 11.56

1615

2 в т. ч. ОТм						25.85	
4 М						7.11	
	ЗТ			чел.-ч	0.41	6.48415	
	ЗТм			чел.-ч	0	0	
Итого по расценке						3.95	62.47
приказ Министра № 812/пр	ФОТ						1 615
	НР			%	103	103	62.47
							1 615
	СП			%	52	52	64.34
приказ Министра № 774/пр							1 663
							840
Всего по позиции							159.29
2	ТЕРр 65-1-1	Разборка трубопроводов из	100 м	0.12	0.12		4 118
		водогазопроводных труб диаметром	трубопровод				1 193
		до 32 мм	а				
	1 ОТ						
	3 ЭМ					364.28	43.71
	2 в т. ч. ОТм					7.63	25.85
	4 М					1.63	11.56
						60.42	0.20
							25.85
							7.11
	Строительный мусор и масса	т	0.22	0.22			1 130
	возвратных материалов						11
	ЗТ			чел.-ч	34.66	4.1592	5
	ЗТм			чел.-ч	0.1	0.012	52
	Итого по расценке					432.33	51.88
2.1	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса	т	0.22	0.22	0.0264	1 193
		возвратных материалов					7.11
	ФОТ						
	НР			%	87	87	43.91
							1 135
	приказ Министра № 812/пр					38.20	987
	приказ Министра № 774/пр			%	44	44	
						19.32	499
Всего по позиции							109.40
3	ТЕР 16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления	100 м	0.12	0.12		2 679
		из стальных водогазопроводных	трубопровод				3 823
		неоцинкованных труб диаметром 20	а				
		мм					
	1 ОТ						
	3 ЭМ					400.92	1.15
	2 в т. ч. ОТм					54.41	1.25
	4 М					2.45	1.25
						2694.31	
	Арматура муфтовая	шт.	П	П			55.33
	Крепления	кг	П	П			25.85
	ЗТ		32.97	1.15	4.54986	8.16	11.56
	ЗТм		0.15	1.25	0.0225	0.37	25.85
						323.32	7.11
							2 299
	ТССЦ 103-9140						1 430
	ТССЦ 301-9240						94
							10
							2 299

[illegible]

приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0.85	61.2	176.11	4 553
Всего по позиции							
7	ТССЦ 301-1196	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам, при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0.64	461	918.32 295.04	21 393 2 098
Всего по позиции							
8	ТССЦ 301-1021	Радиаторы биметаллические Н-500, количество секций 1, мощность 204 Вт	шт.	160	143.4	295.04 22 944.00	2 098 163 132
Всего по позиции							
9	ТЕРр 65-25-2	Установка комплектов монтажных для биметаллических радиаторов (прим.)	100 шт.	0.16		22 944.00	163 132 2 854
1 ОТ							
3 ЭМ							
2 в т. ч. ОТм							
4 М							
ЗТ							
ЗТм							
Итого по расценке							
9.1	ТССЦ 302-0474	Краны для спуска воздуха СГД 7073В, латунные	компл.	-16	7.21	211.34 -115.36	2 854 -820
ФОТ							
приказ Минстроя № 812/пр		НР	%	103		72.10 74.26	1 864 1 920
приказ Минстроя № 774/пр		СП	%	52		37.49	969
Всего по позиции							
10	ТЦ_101_74_7448098489_2 1.02.2024_01	Комплект монтажный для биметаллических радиаторов ф20мм без кронштейнов (242,00 руб.)	шт.	16	201.6666667	207.73 453.87	4 923 3 227
Формула ценообразования: 242/1.2							
Всего по позиции							
11	ТЕР 16-07-003-02	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм	1 врезка	2		453.87	3 227 3 977
1 ОТ							
3 ЭМ							
2 в т. ч. ОТм							
4 М							
ЗТ							
ЗТм							
чел.-ч							
чел.-ч							
10.258							
0							
1.25							
0							
35.58							
71.16							
7.11							
55.93							
1.15							
128.64							
25.85							
5.04							
1.25							
12.60							
11.56							
1.25							
25.85							
3 325							
146							
506							


11.1	ТССЦ 302-1135	Итого по расценке				96.55	212.40		3 977
		Вентили проходные муфтовые	шт.	-1	-2	23.1	-46.20	7.11	-328
		15КЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 20 мм							
		ФОТ					128.64		3 325
	приказ Министра № 812/пр	НР	%	121	0.9	108.9	140.09		3 621
	приказ Министра № 774/пр	СП	%	72	0.85	61.2	78.73		2 035
		Всего по позиции					385.02		9 305
12	ТССЦ 302-1484	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	2	2	52.3	104.60	7.11	744
		Всего по позиции					104.60		744
13	ТЕР 65-5-1	Установка вентилей, переходников и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм (прим.)	100 шт.	0.62	0.62				15 264
		1 ОТ				929.07	576.02	25.85	14 890
		3 ЭМ				5.16	3.20	11.56	37
		2 в т. ч. ОТм						25.85	
		4 М				76.36	47.34	7.11	337
	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	100	100				
	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.04	0.04				
		ЗТ	чел.-ч	81	50.22				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				1010.59	626.56		15 264
13.1	ТССЦ 103-9140	Арматура муфтовая	шт.	100	62			7.11	
13.2	ТССЦ 509-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0.04	0.0248			7.11	
	приказ Министра № 812/пр	ФОТ					576.02		14 890
	приказ Министра № 774/пр	НР	%	103	103		593.30		15 337
		СП	%	52	52		299.53		7 743
		Всего по позиции					1 519.39		38 344
14	ТССЦ 302-1484	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	30	30	52.3	1 569.00	7.11	11 156
		Всего по позиции					1 569.00		11 156
15	ТССЦ 302-1481	Переходник Н-В американка прямая размером 3/4" (прим.)	шт.	32	32	43	1 376.00	7.11	9 783
		Всего по позиции					1 376.00		9 783
16	ТЕР 16-02-007-01	Приварка резьб к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм (прим.)	1 соединение	32	32				38 063
		1 ОТ				12.04	443.07	25.85	11 453
		3 ЭМ				4.48	179.20	11.56	2 072

2 в т. ч. ОТм		1.25	107.85	25.85	24 538
4 М				3 451.20	7.11
ЗТ		чел.-ч	35.328		
ЗТм		чел.-ч	0		
Итого по расценке			124.37		38 063
16.1	ТССЦ 507-0983	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3спЗ, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм	шт.	-64	-19 931
16.2	ТССЦ 101-2576	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	-0.0008	-3 806
	приказ Минстроя № 812/пр	ФОТ	%		11 453
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%		12 472
Всего по позиции				271.16	7 009
17	ТССЦ 302-1229	Резьбы 20 мм (прим.)	шт.	64	33 807
18	ТЕР 16-07-005-01	Всего по позиции		3.13	1 424
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	100 м трубопровода а	0.12		294
1 ОТ				73.75	1.15
3 ЭМ				14.81	1.25
2 в т. ч. ОТм					1.25
4 М				5.47	0.66
ЗТ		чел.-ч	5.01	1.15	0.69138
ЗТм		чел.-ч	0	1.25	0
Итого по расценке			94.03		294
	ФОТ			13.06	263
	НР	%	121	0.9	108.9
	приказ Минстроя № 812/пр			11.09	286
	приказ Минстроя № 774/пр	СП	%	72	0.85
Всего по позиции				6.23	161
				30.38	741
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)					
ВСЕГО прямые затраты по смете				29 294.84	244 310.00
в том числе					
оплата труда				1 845.87	47 715.00
эксплуатация машин и механизмов				321.01	3 712.00
Зарплата механизаторов					387.00

материальные ресурсы	27 127.96	192 883.00
Всего ФОТ (справочно)	1 860.82	48 102.00
Всего накладные расходы	1 935.25	50 025.00
Всего сметная прибыль	1 034.77	26 748.00
Всего оборудование	453.87	3 227.00
ВСЕГО по смете (в базисном и текущем уровнях цен)	32 718.73	324 310.00
НДС на оборудование при УСН (%)	20	645.00
НДС на материальные ресурсы при УСН (%)	20	38 577.00
НДС на эксплуатацию машин и механизмов при УСН (%)	20	665.00
НДС в НР при УСН (K=0,172*0,2)	0.034	1 721.00
НДС в СП при УСН (K=0,15*0,2)	0.03	802.00
Компенсация НДС при УСН		42 410.00
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ	32 718.73	366 720.00
<i>в том числе</i>		
оборудование, отсутствующее в СНБ с НДС		3 872.00

Письмо
Госстроя РФ от
06.10.2003 №
НЗ-6292/10


Составил О.И. Васильева



[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

МКУ «Челябстройзаказчик»
Расценки проверены

Мелинг И.А.