

УТВЕРЖДАЮ

СОГЛАСОВАНО

Стройка: И

Объект: МАОУ "СОШ № 108" Челябинска



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
(локальный сметный расчет)
на текущий ремонт видеонаблюдения

Основание:

Сметная стоимость:
в т.ч. оборудование
монтажных работ
Нормативная трудоемкость:
Сметная заработная плата:

базисная цена	текущая цена
17,939 тыс. руб.	205,386 тыс. руб.
0,000 тыс. руб.	0,000 тыс. руб.
14,483 тыс. руб.	168,306 тыс. руб.
0,565 тыс. чел.ч	0,565 тыс. чел.ч
7,100 тыс. руб.	101,959 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на

4 кв. 2019 г.

№ пп	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п		Материал	В т.ч. 3/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Новый раздел											
1	ТЕРм10-08-003-03 Устройство ультразвуковое: блок питания и контроля 1 шт.	4	51,52	46,48 4,74	0,30	206,00	186 19	1,00	2735,00	2671 57	7
	Накладные расходы от ФОТ(2671 руб.)	68%=80%*0.8 5				149,00			1816,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(2671 руб.)	48%=60%*0.8				112,00			1282,00		
	Всего с НР и СП					467,00			5833,00		
2	ТЕРм10-10-001-02 Камеры видеонаблюдения: на кронштейне 1 шт.	50	54,87	43,01 1,87	9,99	2744,00	2151 93	500,00	32893,00	30879 75	1939
	Всего с НР и СП					2744,00			32893,00		
3	ТЕРм10-04-087-14 Устройство цифровой регистрации 1 устройство	4	98,83	91,76 7,07		395,00	367 28		5336,00	5270 66	
	Накладные расходы от ФОТ(5270 руб.)	78%=92%*0.8 5				338,00			4111,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль от ФОТ(5270 руб.)	52%=65%*0.8				239,00			2740,00		
	Всего с НР и СП					972,00			12187,00		
4	ТЕРм11-04-001-01 Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 1 шт.	4	41,13	25,05 14,02	2,06	165,00	100 57	8,00	1674,00	1439 185	50
	Накладные расходы от ФОТ(1439 руб.)	78%=92%*0.8 5				92,00			1122,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1439 руб.)	52%=65%*0.8				65,00			748,00		
	Всего с НР и СП					322,00			3544,00		
5	ТЕРм11-04-008-01 Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг 1 шт.	8	12,50	11,25 0,22	1,03	100,00	90 2	8,00	1342,00	1292	50
	Накладные расходы от ФОТ(1292 руб.)	78%=92%*0.8 5				83,00			1008,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1292 руб.)	52%=65%*0.8				59,00			672,00		
	Всего с НР и СП					242,00			3022,00		
6	ТЕРм10-04-067-23 Устройство видеоконтрольное 1 шт.	8	32,29	30,56 0,61	1,12 0,12	258,00	244 5	9 1	3555,00	3512	43 14
	Накладные расходы от ФОТ(3526 руб.)	78%=92%*0.8 5				225,00			2750,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(3526 руб.)	52%=65%*0.8				159,00			1834,00		
	Всего с НР и СП					642,00			8139,00		
7	ТЕРм10-01-051-33 Разделка и включение кабеля или провода однопарного: высокочастотного или низкочастотного экранированного 10 концов кабеля	4	63,26	62,02 1,24		253,00	248 5		3563,00	3563	
	Накладные расходы от ФОТ(3563 руб.)	68%=80%*0.8 5				198,00			2423,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(3563 руб.)	48%=60%*0.8				149,00			1710,00		
	Всего с НР и СП					600,00			7696,00		
8	ТЕРм10-08-019-01 Коробка ответвительная на стене 1 шт.	50	6,64	6,17 0,47		332,00	309 23		4508,00	4432 76	
	Накладные расходы от ФОТ(4432 руб.)	68%=80%*0.8 5				247,00			3014,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(4432 руб.)	48%=60%*0.8				185,00			2127,00		
	Всего с НР и СП					764,00			9649,00		
9	ТЕРм08-03-591-08 Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке 100 шт.	0,01 1/100	495,06	433,38 46,08	15,6 0,49	5,00	4 1		64,00	62 1	1
	Накладные расходы от ФОТ(62 руб.)	81%=95%*0.8 5				4,00			50,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Сметная прибыль от ФОТ(62 руб.)	52%=65%*0.8				3,00			32,00		
	Всего с НР и СП					12,00			146,00		
10	ТЕРм08-02-390-01 Короба пластмассовые: шириной до 40 мм 100 м	14 1400/100	276,54	195,97 48,86	31,71 0,16	3872,00	2744 684	444 2	42821,00	39393 1518	1910 33
	Накладные расходы от ФОТ(39426 руб.)	81%=95%*0.8 5				2609,00			31935,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(39426 руб.)	52%=65%*0.8				1785,00			20502,00		
	Всего с НР и СП					8266,00			95258,00		
11	ТЕРм08-02-399-01 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 100 м	14 1400/100	61,44	33,53 25,54	2,37 0,16	860,00	469 358	33 2	7675,00	6744 726	205 33
	Накладные расходы от ФОТ(6777 руб.)	81%=95%*0.8 5				447,00			5489,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(6777 руб.)	52%=65%*0.8				306,00			3524,00		
	Всего с НР и СП					1613,00			16688,00		
12	ТЕРм10-08-005-02 Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным 100 м	0,15 15/100	1146,54	344,81 788,37	13,36	172,00	52 118	2,00	959,00	743 205	11
	Накладные расходы от ФОТ(743 руб.)	68%=80%*0.8 5				42,00			505,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(743 руб.)	48%=60%*0.8				31,00			357,00		
	Всего с НР и СП					245,00			1821,00		
13	ТЕРм11-04-028-01 Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт. 1 разъем	50	2,67	2,62 0,05		134,00	131 3		1879,00	1879	
	Накладные расходы от ФОТ(1879 руб.)	78%=92%*0.8 5				121,00			1466,00		
	Сметная прибыль от ФОТ(1879 руб.)	52%=65%*0.8				85,00			977,00		
	Всего с НР и СП					340,00			4322,00		
Итого прямые затраты по смете						9496	7095 1396	1005 5	109004	101879 2909	4216 80
В том числе (справочно):											
Фонд оплаты труда (ФОТ)						7100			101959		
материалы						1396			2909		
эксплуатация машин и механизмов						1005			4216		
Накладные расходы						4554			55690		
Сметная прибыль						3177			36505		
ВСЕГО по смете											
Итого Строительные работы						2744			32893		

ГРАНД-Смета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого Монтажные работы						14483			168306		
Итого						17227			201199		
УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712*0,94+СП*0,15*0,9)*0,2									4187		
ВСЕГО по смете						17227			205386		

% НР

64

55

% СП

45

36

Составил: _____ /Баютова О.Н./

Проверил: _____ //

МКУ «Челябстройзаказчик»
Расценки проверены



Мелинг И.А.