

< дополнение 5 * 6 * 84 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 90 641.00 руб.

_____ / _____ /

« _____ » _____ 20__ г.

Объект: МАОУ СОШ № 108

г.Челябинск, ул.Уральская,2

Документ составлен в ПК РИК (сер. 13/190811) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

Смета на сумму: 90 641.00 руб.

_____ /

« _____ » _____ 20__ г.



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 84

(Локальный сметный расчет)

на ремонт пола

базисная цена

текущая цена

Сметная стоимость: **14.528** тыс. руб.

90.641 тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.077** тыс.чел.ч

0.077 тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **0.843** тыс. руб.

11.435 тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на III квартал 2019 Сметные цены+ФОТ_Областной бюджет по НБ: "ТСНБ-2001 Челябинской области (эталон) с доп. и изм. 5 (приказ Минстроя России № 140/пр)".

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.	Всего	Осн. 3/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. E57-3-1		0.12	37.17	<u>37.17</u>		4	4		60	<u>60</u>	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Разборка плинтусов деревянных и из											
пластмассовых материалов, 100 м плинтуса											
2. E57-1-4		0.147	146.91	<u>146.91</u>		22	<u>22</u>		293	<u>293</u>	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Разборка оснований покрытия полов дощатых											
оснований из ламината (применительно), 100 м2											
основания											
3. E57-2-7		0.147	113.40	<u>109.35</u>	<u>4.05</u>	17	<u>16</u>	<u>1</u>	223	<u>218</u>	<u>5</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)											
Разборка покрытий полов из											
древесноволокнистых плит, 100 м2 покрытия											

< дополнение 5 * 6 * 84 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. E57-1-3		0.147	171.96	<u>171.96</u>		25	<u>25</u>		343	<u>343</u>	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания											
5. E57-1-2		0.147	75.63	<u>75.63</u>		11	<u>11</u>		151	<u>151</u>	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков, 100 м2 основания											
6. E57-1-1		0.147	85.88	<u>85.88</u>		13	<u>13</u>		171	<u>171</u>	
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Разборка оснований покрытия полов кирпичных столбиков под лаги, 100 м2 основания											
7. E10-01-001-05		3	143.07	<u>61.64</u>	<u>81.42</u>	429	<u>185</u>	<u>244</u>	3 978	<u>2 507</u>	<u>1 471</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Демонтаж балок пролетом 12 м (разборка перекрытия), 1 конструкция Начисления: H3= 0.8, H4= 0.8, H5= 0.8, H48= 0											
					7.32			22			298
8. E09-03-039-05		0.2608	1 117.49	<u>264.99</u>	<u>324.59</u>	291	<u>69</u>	<u>85</u>	2 489	<u>937</u>	<u>554</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Монтаж опорных конструкций этажерочного типа (монтаж металлических опорных балок перекрытия из швеллера), 1 т конструкций Объем: 16.2*16.1/1000 Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
		2		527.91	26.42		138	7		998	93
9. C201-0623		0.2608	10 560.00			2 754			16 371		
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей (швеллер 18-16.2 м/п), т Объем: 16.2*16.1/1000											
		2		10 560.00			2 754			16 371	
10. E11-01-033-03		0.147	14 641.48	<u>855.89</u>	<u>241.63</u>	2 152	<u>126</u>	<u>36</u>	13 571	<u>1 707</u>	<u>225</u>
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий из брусков (черновой пол), 100 м2 покрытия Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15											
				13 543.97	20.41		1 991	3		11 639	41

< дополнение 5 * 6 * 84 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11. E11-01-050-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо, 100 м2 поверхности Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15		0.147	1 106.56	<u>42.77</u> 1 061.21	<u>2.58</u>	163	<u>6</u> 156		370	<u>85</u> 283	<u>2</u>
12. C113-0324 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, м2 Объем: (0.147)*(-122.4)		- 17.992 8	8.67	8.67		-156	-156		-283	-283	
13. C101-1564 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Гидроизол, м2 Объем: 14.7*1.224		17.992 8	10.00	10.00		180	180		954	954	
14. E11-01-009-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолоконистых, 100 м2 изолируемой поверхности Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15		0.147	504.11	<u>370.10</u> 3.67	<u>134.01</u> 3.67	74	<u>54</u>	<u>20</u> 1	859	<u>738</u>	<u>121</u> 7
15. C104-0164 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Плиты пенополистирольные M25, м3 Объем: 14.7*0.25		3.675	638.74	638.74		2 347	2 347		6 318	6 318	
16. E11-01-012-03 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Укладка лаг по плитам перекрытий, 100 м2 пола Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15		0.147	2 131.98	<u>443.07</u> 1 647.38	<u>41.53</u> 3.67	313	<u>65</u> 242	<u>6</u> 1	2 511	<u>884</u> 1 588	<u>39</u> 7
17. E11-01-033-02 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм, 100 м2 покрытия Начисления: H3= 1.25, H4= 1.25, H5= 1.15		0.147	10 046.79	<u>827.00</u> 9 033.48	<u>186.31</u> 15.51	1 477	<u>122</u> 1 328	<u>27</u> 2	10 811	<u>1 649</u> 8 989	<u>173</u> 31

< дополнение 5 * 6 * 84 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.	E11-01-053-01 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2, 100 м2 пола <i>Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15</i>	0.147	6 322.99	444.77 5 258.63	619.59 101.84	929	65 773	91 15	5 055	887 3 544	624 203
19.	T01-01-01-041 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	1.698	44.21	<u>5.25</u>	<u>30.56</u>	75	<u>9</u>	<u>52</u>	690	<u>121</u>	<u>375</u>
20.	T03-21-01-010 (Приказ № 140/пр от 27.02.2015) Перевозка грузов I класса автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км, 1 т груза	1.698	14.21		<u>14.21</u>	24		<u>24</u>	113		<u>113</u>
. ИТОГО ПО СМЕТЕ						11 144	<u>792</u>	<u>586</u>	65 048	<u>10 751</u>	<u>3 702</u>
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						8 000	9 753	51		50 401	684
. МАТЕРИАЛОВ -						2 527			7 272		
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=68 - по стр. 1-6; %=90 - по стр. 7; %=94 - по стр. 10, 11, 14, 16-18)						803			9 232		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=54 - по стр. 1-6; %=43 - по стр. 7; %=51 - по стр. 10, 11, 14, 16-18)						468			5 058		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						9 271			59 675		
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						3 045	<u>69</u>	<u>85</u>	18 860	<u>937</u>	<u>554</u>
							2 892	7		17 369	93
. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 8)						62			711		
. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 8)						55			597		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						3 162			20 168		
СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						99	9	76	803	121	488
. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 19)						9			121		
. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 19)						5			73		
ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -						99			803		
. ВСЕГО ПО СМЕТЕ						12 532			80 646		
ВСЕГО ПО СМЕТЕ БЕЗ НР И СП						11 144			65 048		
ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ						865			9 943		
ВСЕГО НР по УСН						813			9 346		

< дополнение 5 * 6 * 84 >

Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					523			5 655		
	ВСЕГО СП ПО УСН					471			5 090		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ ПО УСН					12 428.00			79 484.00		
	справочно										
	Материалы					9 753			50 401		
	Оплата труда рабочих					792			10 751		
	Эксплуатация машин					586			3 702		
	в т. ч. оплата труда механизаторов					51			684		
	Накладные расходы					865			9 943		
	Сметная прибыль					523			5 655		
	Стоимость механизмов (без ЗПМ)					535			3 018		
	Компенсация НДС на машины					107			604		
	Компенсация НДС на материалы					1 951			10 080		
	Доля материалов в НР при УСН					139			1 600		
	Компенсация НДС на долю мат. в НР при УСН					28			320		
	Доля материалов в СП при УСН					71			764		
	Компенсация НДС на долю мат. в СП при УСН					14			153		
	ИТОГО Компенсация НДС при УСН					2 100.00			11 157.00		
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ с НДС по УСН					14 528.00			90 641.00		

Составил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

Проверил: _____

(должность, подпись, Ф.И.О)

МКУ «Челябстройзаказчик»
 Расценки проверены

 Хаустова И.Ю.